关于池州首开新材料有限公司
《年产20000万片硅片电池片生产项目》
环境保护设施调试的报告

皖江江南新兴产业集中区生态环境局：

我公司年产20000万片硅片电池片生产项目的废水、废气、噪声污染防治设施已经建成，拟进入调试阶段，根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现将相关调试信息向贵局报告如下：

项目名称：年产20000万片硅片电池片生产项目

建设单位：池州首开新材料有限公司

建设内容：项目于2022年9月30日经皖江江南新兴产业集中区生态环境局审批同意建设（江南环审〔2022〕46 号）。项目位于皖江江南新兴产业集中区乐山路以东、安徽康致新材料科技有限公司以北地块，占地面积约18.74亩，总投资13720万元。项目购置年产20000万片单晶硅片的生产线设备。主要构筑物有办公楼位于厂区西侧；生产车间内从西到东，分别布置切片车间、清洗车间、检验车间、放棒粘棒车间、成品库、压滤水处理车间、纯水制备以及动力车间等。并根据本产品的工艺、运输、消防、安全的要求，结合地形等因素，按国家有关标准和要求，对建筑物、运输、绿化进行布置。厂区道路对外交通便利，主要道路设置合理，能够满足正常运输要求和事故状态下的紧急疏散，形成年产20000万片硅片电池片生产能力。

主要环保建设内容：

1、生产废气：有机废气建有密闭负压收集+二级活性炭吸附装置+1 根 15m 高排气筒；

2、生产废水：建有处理能力为 1440m3/d 污水处理站，处理工艺为“调节混合沉淀+压滤法+沉淀法”，经处理后的厂区污水通过厂区总排口排入市政污水管网，进入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂处理。

3、生产噪声：选用低噪声设备，厂房隔声、减振等措施。

竣工日期：相关噪声、废水、废气环保治理设备设施已经于 2023 年 6 月 20 日建成。

申请调试的起止日期：2023 年 6 月 25 日至 2023 年 12 月 19 日。

公示期间，如对建设项目有异议、疑问或建议的公示，可通过电话、电子邮件等方式向建设单位提出意见或建议。个人须署真实姓名，单位须加盖公章。

建设单位联系人：霍育强　　联系电话：15000254754

生态环境部门举报电话：12369

附件：现场公示图片或公示网站截图

池州首开新材料有限公司

2023 年 6 月 19 日